

# Comune di Livorno

AREA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
"NUOVO CENTRO"

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E  
DIREZIONALE SUL LOTTO DI TERRENO  
COMPRESO TRA VIA MARRUCCI E VIA GELATI**

ELENCO PREZZI CORPI D' OPERA



**PROGETTO:**

 STUDIO TECNICO GORI

**GEOM. FABIO GORI** (COORDINATORE DI PROGETTO)

**ARCH. SILVIA GHINASSI** (COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE)

**GEOM. SANDRA BERTOCCHINI** (COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE)

**ING. MICHELE CECIONI** (PROG. OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA)

**ING. LEONARDO MAZZONCINI** (PROG. OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA)

**COMMITTENTE:**



AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

EPCO

**REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO USO DIREZIONALE/COMMERCIALE SULL'AREA POSTA IN LIVORNO COMPRESA TRA  
VIA GELATI E VIA MARRUCCI ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO "NUOVO CENTRO"**

**ELENCO PREZZI CORPI D'OPERA**

TUTTE LE VOCI SEGUENTI, ANCHE SE NON SPECIFICATO NELLA SINGOLA DESCRIZIONE, DEVONO ESSERE INTESE COMPRENSIVE DI TUTTI QUEGLI ONERI PROVVISORIALI DI CANTIERE QUALI, AD ESEMPIO, PONTEGGI A QUALSIASI ALTEZZA, TIRI AL PIANO, AGGOTTAMENTO ACQUE PIOVANE E/O DI FALDA, PROVE E SONDAGGI, CAMPIONATURE, ENERGIA ELETTRICA ECC..  
TUTTI I PREZZI SOTTO RIPORTATI SI INTENDONO COMPRENSIVI DELLE SPESE GENERALI COME SPECIFICATE ALL'ART.31 COMMA 4 DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS. 36/2023.CC E DEGLI UTILI D'IMPRESA.

n° Voce	Categoria	DESCRIZIONE DEI LAVORI	TOTALE €	INCIDENZA %
<b>VOCI A CORPO</b>				
1,01	OG1	SCAVO DI SBANCAMENTO.	12.513,81	2,75%
1,02	OG1	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.	11.896,48	2,62%
1,03	OG1	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.	958,75	0,21%
1,04	OG1	RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO DI CAVA 40/70 ADEGUATAMENTE COSTIPATO.	17.058,48	3,75%
2,01	OG1	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO (MAGRONE)	20.783,98	4,57%
2,02	OG1	REALIZZAZIONE DI CASSEFORME PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI.	6.241,88	1,37%
2,03	OG1	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO. <i>Classe di resistenza caratteristica del calcestruzzo C25/30 e consistenza S4.</i>	23.707,86	5,22%
2,04	OG1	AUTOPOMPA.	2.891,37	0,64%
2,05	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO TIPO B450C O B450A. <i>Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per stridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.</i>	27.773,80	6,11%
2,06	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO TIPO B450C O B450A. <i>rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20</i>	1.034,23	0,23%
2,07	OG1	ONERI RELATIVI ALLE PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE SU PROVINI DI CALCESTRUZZO E SPEZZONI DI BARRE DI ACCIAIO.	500,00	0,04%
2,08	OG1	INDAGINI GEOGNOSTICHE.	838,33	0,18%
3,01	OG1	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO.	42.801,98	9,42%
3,02	OG1	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE. SPESSORE MM 120.	64.104,44	14,11%
3,03	OG1	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI.	21.863,81	4,81%
4,01	OS13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPLETA ESEGUITA CON ELEMENTI DI PREFABBRICAZIONE IN C.A.V. E C.A.P.	198.000,00	43,57%
5,01	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN P.V.C.	973,93	0,21%
5,02	OG1	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ.	489,11	0,11%
<b>TOTALE VOCI A CORPO</b>			<b>454.432,23</b>	<b>100%</b>