

# Comune di Livorno

AREA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
"NUOVO CENTRO"

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
FABBRICATO AD USO COMMERCIALE E  
DIREZIONALE SUL LOTTO DI TERRENO  
COMPRESO TRA VIA MARRUCCI E VIA GELATI**

LISTA CATEGORIE CONTABILI



**PROGETTO:**

 STUDIO TECNICO GORI

**GEOM. FABIO GORI** (COORDINATORE DI PROGETTO)

**ARCH. SILVIA GHINASSI** (COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE)

**GEOM. SANDRA BERTOCCHINI** (COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE)

**ING. MICHELE CECIONI** (PROG. OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA)

**ING. LEONARDO MAZZONCINI** (PROG. OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA)

**COMMITTENTE:**



AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

LCC

**REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO USO DIREZIONALE/COMMERCIALE SULL'AREA POSTA IN LIVORNO COMPRESA TRA VIA GELATI E VIA MARRUCCI ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO "NUOVO CENTRO"**

**LISTA CATEGORIE CONTABILI**

n°	Categoria	CORPI D'OPERA	IMPORTO LAVORI		IMPORTO MANODOPERA	
		<b>COMPUTO GENERALE</b>		<b>454.432,23</b>		<b>145.916,05</b>
1,01	OG1	SCAVO DI SBANCAMENTO.	12.513,81		4.463,94	
1,02	OG1	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.	11.896,48		0,00	
1,03	OG1	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.	958,75		429,60	
1,04	OG1	RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO DI CAVA 40/70 ADEGUATAMENTE COSTIPATO.	17.058,48		219,31	
2,01	OG1	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO (MAGRONE)	20.783,98		1.438,83	
2,02	OG1	REALIZZAZIONE DI CASSEFORME PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI.	6.241,88		3.357,55	
2,03	OG1	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO.	23.707,86		1.436,43	
2,04	OG1	AUTOPOMPA.	2.891,37		0,00	
2,05	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE PER C.A. TIPO B450C O B450A.	27.773,80		10.225,62	
2,06	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN RETE PER C.A. TIPO B450C O B450A.	1.034,23		263,37	
2,07	OG1	ONERI RELATIVI ALLE PROVE DI LABORATORIO SU PROVINI DI CALCESTRUZZO E DI BARRE DI ACCIAIO.	500,00		0,00	
2,08	OG1	INDAGINI GEOGNOSTICHE.	838,33		0,00	
3,01	OG1	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO.	42.801,98		8.474,61	
3,02	OG1	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SPESSORE MM 120.	64.104,44		18.637,94	
3,03	OG1	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI.	21.863,81		1.273,29	
4,01	OS13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPLETA CON ELEMENTI IN C.A.V. E C.A.P.	198.000,00		95.436,00	
5,01	OG1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN P.V.C.	973,93		165,98	
5,02	OG1	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ.	489,11		93,57	
		<b>SOMMA PARZIALE</b>		<b>454.432,23</b>		<b>145.916,05</b>
		<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA DI LAVORO</b>				
	OG1		256.432,23		50.480,05	
	OS13		198.000,00		95.436,00	
		<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>				
		ONERI PER LA SICUREZZA - STIMA ANALITICA		<b>19.021,69</b>		
		<b>TOTALE SPESE</b>		<b>473.453,92</b>		